2. GARDEROBESYSTEMEN – KUPAN OMNIA (STABU-INDELING OFFICIEEL FORMAT)

47.33 GARDEROBES

47.33.10-a WANDGARDEROBE

0. WANDGARDEROBE

Fabrikaat: **KUPAN B.V. Nederland**
Type: **Kupan Omnia – wandgarderobe (bank en kapstokcombinatie)**

Opbouw Element

Frame / jukken

- Staalwerk, gepoedercoat RAL 9005 zwart.
- Optioneel: staal verzinkt + gepoedercoat RAL 9005 zwart voor natte omgevingen (douches, zwembaden, natte zones).
- Wandgemonteerd of vrijstaand volgens project.

Zitgedeelte

- Zitvlak uitgevoerd in 13 mm versterkt Compact HPL.
- Draagkracht **250 kg per strekkende meter**.
- Kantafwerking: facet.
- Uitvoeringen: vrijstaand, geheel hangend aan draagmuur, of tegen wand met afsteuning naar vloer.

Haken / hakenprofielen

- Haakmateriaal: glasvezel versterkte kunststof, glad afgewerkt.
- Draagkracht **75 kg per haak**.
- Bevestiging: vandalismebestendige RVS popnagel.
- Hart-op-hart afstand: **100 mm**.
- Profielen: aluminium blank geanodiseerd of gepoedercoat RAL 9005 zwart.

Schoenen-/tassenrek (indien van toepassing)

- Aluminium buizen rond Ø 25 mm of toegepast Omnia-type.
- Tussen jukken gemonteerd.

Standaard Afmetingen

- Lengte: **op maat leverbaar**, tevens uit voorraad beschikbaar.

- Zitbank hoogte: ca. 450 mm.
- Zitbank diepte: 300–400 mm afhankelijk van uitvoering.
- Breedte en hoogte garderobe-elementen volgens projecttekening.

Bevestiging

- Wandgemonteerd, vrijstaand of hangend volgens type.
- Bevestiging met RVS of verzinkte bevestigingsmaterialen volgens voorschrift fabrikant.
- Alle elementen waterpas en stabiel uitlijnen.

Toebehoren / Accessoires

- Extra haken (kunststof, versterkt).
- Schoenen- of tassenrekken.
- Centrale banken / dubbele banken.
- Pictogrammen / nummering.
- Optioneel: lockers passend binnen Omnia-lijn.

5. TEKENINGEN

Door fabrikant te vervaardigen tekeningen.
Werktekeningen op basis van door directie te verstrekken principe-indeling.

Aanlevering:

- Ter goedkeuring: PDF per e-mail.
- Definitief: PDF per e-mail.

6. VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN FABRIKANT

Assemblage en voormontage

- Prefabricage in fabriek waar mogelijk.

Plaatsing

- Montage op locatie volgens Kupan-verwerkingsvoorschriften.
- Desgewenst montage door Kupan B.V.

Garantie

- 1 jaar op bewegende/ mechanische onderdelen.
- 5 jaar op Compact HPL zitdelen en panelen.

01. GARDEROBE-INRICHTING

De garderobes in alle betreffende ruimten zoals aangegeven op afwerkstaat en tekeningen, uitgevoerd in **Kupan Omnia**, compleet met alle benodigde bevestigingsmiddelen.